

Câmara de Vereadores do Município de Santa Mercedes

Avenida Brasil, 1430, CEP 17940-027, Santa Mercedes/SP

Objeto: Execução da revitalização da sede da Câmara Municipal de Santa Mercedes/SP, compreendendo a adequação da calçada e os serviços de pintura externa, conforme projetos, memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos;**Local:** Avenida Brasil, 1430, CEP 17940-027, 21°21'01.7"S 51°45'23.1"W, Santa Mercedes/SP;**Data:** terça-feira, 6 de outubro de 2026**Referência:** CDHU 203 SEM DESONERAÇÃO - Agosto/2026;**BDI:** 22,38%**Planilha de orçamentaria**

Item	Código	Referência	Descrição de serviços	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Preço Unitário com BDI	Total Previsto
1	Execução da adequação da calçada e os serviços de pintura externa;							R\$ 38.990,91
1.1	02.08.040	CDHU	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon;	M2	2,00	R\$ 410,11	R\$ 501,89	R\$ 1.003,78
1.2	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo;	M2	495,00	R\$ 32,10	R\$ 39,28	R\$ 19.443,60
1.3	33.10.041	CDHU	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo;	M2	30,00	R\$ 40,87	R\$ 50,01	R\$ 1.500,30
1.4	33.06.020	CDHU	Acrílico para quadras e pisos cimentados;	M2	150,00	R\$ 25,14	R\$ 30,76	R\$ 4.614,00
1.5	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (REFERENTE A DEMOLIÇÃO DO CONCRETO EXISTENTE DA CALÇADA E DO MURO PARA INSTALAR) - NÃO SE REFERE A QUALQUER OUTRO TIPO DEMOLIÇÃO;	M3	4,58	R\$ 95,60	R\$ 116,99	R\$ 535,81
1.6	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 Mpa;	M3	4,91	R\$ 546,68	R\$ 669,02	R\$ 3.284,88
1.7	11.16.020	CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento;	M3	4,91	R\$ 100,78	R\$ 123,33	R\$ 605,55
1.8	14.01.020	CDHU	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum;	M3	0,76	R\$ 492,15	R\$ 602,29	R\$ 457,74
1.9	17.02.020	CDHU	Chapisco;	M2	7,60	R\$ 8,27	R\$ 10,12	R\$ 76,91
1.10	17.02.140	CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster;	M2	7,60	R\$ 31,91	R\$ 39,05	R\$ 296,78
1.11	24.20.020	CDHU	Recolocação de esquadrias metálicas;	M2	7,50	R\$ 52,98	R\$ 64,83	R\$ 486,22
1.12	24.03.040	CDHU	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2";	M	10,70	R\$ 338,58	R\$ 414,35	R\$ 4.433,54
1.13	24.03.310	CDHU	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2";	M	12,00	R\$ 153,34	R\$ 187,65	R\$ 2.251,80
Total Previsto								R\$ 38.990,91
Porcentagem Prevista								100,00%

**Wagner Borbolam Ribeiro**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788