ANEXO II

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E LEVANTAMENTO VISUAL

FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES/SP

1. OBJETIVO

Registrar as condições visíveis da fachada da sede da Câmara Municipal de Santa Mercedes/SP e apresentar as dimensões informadas pela Administração, para subsidiar a contratação de serviços especializados de comunicação visual institucional, mediante execução integral da fachada.

O relatório integra a documentação de planejamento e complementa o DFD e o Termo de Referência.

2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EXISTENTE

A edificação apresenta fachada de linhas retas, acabamento claro, platibanda superior, dois vãos envidraçados frontais, escadaria, rampa de acesso, guarda-corpos metálicos e circulação lateral. Nas fotografias de 23 de setembro de 2026, não se observa a comunicação visual definitiva pretendida para a nova contratação.

Os registros visuais permitem caracterizar o local e identificar possíveis interferências, mas não comprovam a resistência das superfícies de fixação nem as condições das instalações elétricas e estruturas não aparentes.

3. LEVANTAMENTO DIMENSIONAL INFORMADO

As dimensões abaixo foram informadas pela Administração a partir de medição presencial da edificação:

Elemento da edificação	Medida informada
Largura frontal total da parede	**10,30 m**
Altura da faixa frontal superior	**1,60 m**
Distância horizontal entre os vãos envidraçados	**1,60 m**
Altura do trecho inferior entre os vãos	**2,20 m**

Nota: as medidas acima correspondem à edificação existente. As dimensões dos componentes de comunicação visual são medidas de projeto, a serem conferidas pela contratada antes da fabricação.

4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

FOTOGRAFIA 01 — VISTA OBLÍQUA À DIREITA

Vista oblíqua da fachada, mostrando os acessos frontais, a escadaria, os guarda-corpos, a parede lateral direita e as áreas de circulação adjacentes.



O registro contribui para identificar os limites físicos da intervenção, especialmente as condições de montagem junto à lateral direita e os elementos existentes que deverão ser preservados.

FOTOGRAFIA 02 — VISTA FRONTAL

Vista frontal, evidenciando a platibanda superior, os dois vãos envidraçados, a escadaria, a rampa e os guarda-corpos.



A imagem constitui referência visual para a disposição do painel principal, dos ripados, das inscrições institucionais, do brasão, da numeração predial e dos seis spots LED superiores.

FOTOGRAFIA 03 — VISTA OBLÍQUA À ESQUERDA

Vista oblíqua da fachada, mostrando a rampa de acesso, as esquadrias, a vegetação, a tubulação aparente e os guarda-corpos.



O registro auxilia na avaliação visual das condições de acesso e proteção dos elementos existentes durante a instalação.

5. SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA PARA A INTERVENÇÃO

A solução prevista compreende a prestação integral dos serviços de comunicação visual institucional, mediante emprego dos materiais e insumos necessários à fabricação, montagem e instalação, conforme especificações atuais do Termo de Referência.

Componente	Especificação
Painel principal	ACM de 3 mm, preto fosco — 10,30 × 1,00 m
Ripado superior	ACM dobrado de 3 mm — 10,30 × 0,50 m
Testeira frontal superior	ACM de 3 mm, preto fosco — 10,30 × 0,10 m
Avanço superior	Profundidade de 30 cm, ao longo de 10,30 m
Ripado vertical inferior	ACM dobrado de 3 mm — 1,00 × 2,20 m
Inscrição "CÂMARA MUNICIPAL"	Letras em aço inox brilhante — altura nominal 45 cm
Inscrição "RITA POLIDORO"	Letras em aço inox brilhante — altura nominal 35 cm
Brasão oficial	Colorido — 0,90 × 0,80 m
Numeração predial	"1430" — altura nominal 20 cm
Iluminação	6 spots LED superiores, 3.000 K

Os ripados em ACM dobrado terão face aparente de 3 cm, vão livre de 2 cm e profundidade de 2 cm. A iluminação será realizada exclusivamente pelos seis spots superiores, sem iluminação própria nas letras, no brasão, na numeração predial ou no ripado inferior.

O escopo também contempla estruturas de sustentação, fixações, instalações elétricas complementares a partir de ponto de 127 V disponibilizado pela Câmara, arremates e acabamentos, sem sobreposição com serviços de revitalização anteriores.

6. CONDIÇÕES VISUAIS RELEVANTES À EXECUÇÃO

a) A parede frontal e os vãos envidraçados devem ser considerados no posicionamento dos componentes.

b) A rampa, a escadaria, os guarda-corpos, as esquadrias e os acessos existentes deverão ser preservados.

c) As atividades de montagem devem observar a segurança de usuários e o funcionamento da Câmara.

d) A execução deverá ser precedida de conferência dimensional e verificação das condições reais de instalação.

7. VERIFICAÇÕES ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO

Antes da execução, deverão ser conferidos os pontos de fixação e sustentação, as interferências existentes, a compatibilidade das dimensões, as condições do ponto elétrico de 127 V, o posicionamento dos seis spots superiores e as medidas de proteção dos acessos. A verificação de segurança das estruturas e instalações deverá observar as exigências técnicas e profissionais aplicáveis.

8. CONCLUSÃO

Os três registros fotográficos documentam as condições visíveis da fachada e, em conjunto com as medidas presenciais informadas pela Administração, subsidiam o planejamento da comunicação visual institucional. O relatório não substitui o detalhamento técnico das fixações, das estruturas nem das instalações elétricas, que deverão ser verificados antes da execução.

Santa Mercedes/SP, 06 de novembro de 2026.

ROSENILDO ALVES DE OLIVEIRA
Gestor do Contrato